

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	ΝΑΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	1	μήνας	60,00	8,20	492,00	
2	Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΝΑΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	2	μήνας	60,00	10,30	618,00	
3	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΝΑΥΔΡ 1.05	ΥΔΡ 6301	3	μήνας	60,00	20,60	1.236,00	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ								2.346,00	2.346,00
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	4	m3	690,00	4,50	3.105,00	
2	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	55,00	11,50	632,50	
3	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	6	m3	550,00	15,30	8.415,00	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	7	m2	5.450,00	1,58	8.611,00	
Σύνολο : 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								20.763,50	20.763,50
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	8	m3	30,00	89,80	2.694,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πτυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	9	m3	32,00	104,00	3.328,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	10	kg	500,00	1,15	575,00	
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β52	ΝΟΔΟ 2922	11	m2	160,00	13,80	2.208,00	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	12	m	110,00	9,60	1.056,00	
6	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	13	m	60,00	12,05	723,00	
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	ΝΟΔΟ 2652	14	kg	380,00	2,70	1.026,00	
Σύνολο : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								11.610,00	11.610,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	15	m2	2.550,00	3,40	8.670,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	16	m2	5.450,00	1,20	6.540,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	17	m2	5.450,00	9,49	51.720,50	
4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	ΟΙΚ 6532	18	TEM	400,00	6,90	2.760,00	
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	ΟΙΚ 7788	19	m2	270,00	19,70	5.319,00	
Σε μεταφορά								75.009,50	34.719,50

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								75.009,50	34.719,50
6	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΟΙΚ 6541	20	ΤΕΜ	10,00	53,70	537,00	
7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΝΟΔΟ 2653	21	ΤΕΜ	10,00	49,30	493,00	
Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ								76.039,50	76.039,50
Άθροισμα									110.759,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	19.936,62
Άθροισμα									130.695,62
Απρόβλεπτα								15,00%	19.604,34
Άθροισμα									150.299,96
Πρόβλεψη αναθεώρησης									997,06
Άθροισμα									151.297,02
ΦΠΑ								24,00%	36.311,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									187.608,30

Ωρωπός 07-04-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ωρωπός 07-04-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

